

Rehabilitación y Mantenimiento de aceras

PRECIOS DE  
ADJUDICACION  
ENERO 2006

| ITEM                    | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD         | COEFICIENTE | P.U.<br>\$ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| <b>TAREAS EN ACERAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |            |
| 3                       | Ejecución de contrapiso de 12 cm de espesor, sobre terreno natural, previa demolición del solado y contrapiso deteriorado existente, incluido saneamiento y compactación del suelo natural y reposición de caños de desagues bajo vereda                         | m <sup>2</sup> | 0,680       | 49,93      |
| 4.1                     | Provisión y colocación de solados de cualquiera de los tipos indicados en el Art. 4.2.5.8 del P.E.T.P, incluye remoción y retiro del solado existente, conforme con la especificación técnica. Para superficies menores de 20 m <sup>2</sup> por predio          | m <sup>2</sup> | 1,000       | 73,43      |
| 4.2                     | Provisión y colocación de solados de cualquiera de los tipos indicados en el Art. 4.2.5.8 del P.E.T.P, incluye remoción y retiro del solado existente, conforme con la especificación técnica. Superficie mayores a 20 m <sup>2</sup> por predio                 | m <sup>2</sup> | 0,900       | 66,09      |
| 5                       | Provisión y colocación de solados especiales cualquiera sea su tipo, incluso graníticos, excepto los indicados en 4.2.5.8.P.E.T.P., incluye remoción y retiro del solado existente, conforme con la especificación técnica.                                      | m <sup>2</sup> | 1,394       | 102,33     |
| 6                       | Ejecución y/o reparación de solado de cemento alisado de 3 cm de espesor, incluye rotura y remoción del existente si fuera necesario, conforme la especificación técnica.                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,504       | 36,99      |
| 7                       | Construcción y/o reconstrucción de veredas asfálticas, conforme la especificación técnica.                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0,453       | 33,29      |
| 8                       | Construcción y/o reconstrucción de veredas de hormigón texturado, conforme la especificación técnica.                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,528       | 112,19     |
| 16                      | Recolocación de solados de cualquier tipo S/provisión de solado                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0,386       | 28,36      |
| 17                      | <b>VADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |            |
| 17.1                    | Provisión, colocación y/o reemplazo de vados de hormigón premoldeado, comprende la demolición total o parcial de la vereda existente, rotura y reparación del cordón existente, preparación de la base de asiento y provisión e instalación del vado de hormigÓN | m <sup>2</sup> | 5,47        | 401,92     |
| 17.2                    | Construcción de vados de hormigón, comprende la demolición total y/o parcial de vereda existente, rotura y reparación de cordón, preparación de base de asiento y construcción del vado de hormigón, conforme a la especificación técnica.                       | m <sup>2</sup> | 4,080       | 299,59     |
| 18.6                    | Saneamiento a mano con provisión de suelo seleccionado                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1,880       | 138,08     |